



ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI CERTEZE

447100 Certeze, strada Principala, nr. 285
Tel/Fax: 0261/858005, e-mail: office@primaria-certeze.ro
Tel/Fax: 0261/858001

Nr.9530/27.10.2023

Anunț achizitie directă în vederea atribuirii contractului lucrări de constructii ciuperca de dans, sat Moiseni, comuna Certeze, , județul Satu Mare

Prin prezenta anunțăm operatorii economici interesați că Primaria comunei Certeze, intenționează să încheie un contract de lucrari **constrcutii ciuperca de dans sat Moiseni, comuna Certeze judetul Satu Mare.**

CPV 45453000-7

Valoarea totală estimată a achiziției pentru contractul e **Lucrări de constructii ciupera de dans Moiseni, comuna Certeze** –valoarea **417.283** lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv prețul cel mai scăzut cu condiția respectării tuturor cerințelor din Caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de luni, 30 octombrie 2023, ora 10:00.

Oferta va conține, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condițiile însușirii și respectării tuturor condițiilor din Caietul de sarcini.

2. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară, în conformitate cu solicitările prevazute în Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 30 octombrie 2023, orele 10:00, la sediul Primariei comunei Certeze , strada Principala nr.864,

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menționat în prezentul anunț vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerințelor din prezentul anunț și al Caietului de Sarcini Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de lucrări **constructie ciuperca dans sat Moiseni, comuna Certeze jud Satu Mare** cod CPV 45453000-7-, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preț cu condiția respectării tuturor cerințelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câștigător.

Ofertantul desemnat câștigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor Publice (SICAP)

În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achiziție publică de lucrări.

Caietul de Sarcini este disponibil mai jos.

VICEPRIMAR

JR CIORBA IOAN AUREL



Devizul general
al obiectivului de investiții

Nr. 9435 / 26.10.2023

Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Mii Lei	Mii Lei	Mii Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOLUL 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
TOTAL CAPITOLUL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Audit financiar			
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const			
3.8.2	Dirigenție de șantier			
TOTAL CAPITOLUL 3				
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrări de construcții la Ciuperca de dans din Com			

	Certeze sat Moiseni			
4.1.1.1	Lucrari de constructii la fundatie			
4.1.1.2	Lucrari de constructii la suprastructura			
4.1.1.3	Lucrari de amenajare exterioara			
4.1.2	Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni			
4.1.2.1	Lucrari de constructii la zidul de sprijin			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
TOTAL GENERAL:				
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)				

Data
2023-07-12

Întocmit,
ing Kalla Sandor

Beneficiar,
Primaria Certeze

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Devizul obiectului: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Mii Lei	Mii Lei	Mii Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni			
4.1.1.1	Lucrari de constructii la fundatie			
4.1.1.2	Lucrari de constructii la suprastructura			
4.1.1.3	Lucrari de amenajare exterioara			
4.1.2	Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni			
4.1.2.1	Lucrari de constructii la zidul de sprijin			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	27,0210	mc			27,0210	
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	6,8880	mc			6,8880	
3	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	Depozit	14 719,0000	kg			14,7190	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	31 884,7800	kg			32,2036	
5	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	Depozit	49,4046	to			49,4046	
6	28731458 88158	Cuie pentru geamuri (tinte fara cap)	Depozit	1,6800	kg			0,0017	
7	7106613	Decofrol	Depozit	2,5200	kg			0,0025	
8	7318315	Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	Depozit	44,2796	kg			0,0443	
9	20101029 01222	Lemn rotund de foioase cat.a necojit	Depozit	0,0105	mc			0,0084	
10	2205616	Loess pentru lucrari de constructii in vrac	Depozit	378,2940	kg			0,3783	
11	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	37,8645	mc			51,1171	
12	2201634	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.	Depozit	13,5105	mc			20,2658	
13	28741158 41033	Piulite uzuale patrate m 10	Depozit	6,3000	buc			0,0000	
14	20201329 21519	Placa pal ct calitatea c 3 normale 4100x1830x 8mm s6438	Depozit	2,1000	mp			0,0105	
15	28741258 81241	Saiba uzuala m 10	Depozit	0,1050	buc			0,0000	
16	20101029 60486	Scinduri rasinoase s 942	Depozit	0,0735	mc			0,0368	
17	28752763 11528	Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300m m	Depozit	0,6300	kg			0,0006	
18	27105038 03233	Sirma moale obisnuita d= 2,5 ol32 s 889	Depozit	1,0500	kg			0,0011	
19	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate m 10 x 140 mm	Depozit	6,3000	buc			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									202,1031

Beneficiar



Executant



Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	46,9860		
2	10231	Betonist categoria a III-a	4,4276		
3	10211	Betonist categoria I	35,5060		
4	7124010010700	Dulgher constructii	22,0500		
5	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	498,8700		
6	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	94,5735		
7	19611	Sapator categoria I	956,5434		
Total ore manopera:			1 658,9565		
TOTAL Lei:					

Beneficiar



Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3546	Autogreder pana la 175 cp	0,8640		
2	3706	Betoniera cu amestec fortat actionata electric 251-500l	5,9040		
3	3548	Buldozer pe pneuri 60-100cp	1,7630		
TOTAL Lei:					

Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30003	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distanta = 5km	200,0000		
TOTAL Lei:					

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCA03XA	Sapaturi de pamint in spatii limitate > 1.00 m si 2 m adincime cu maluri nesprijinite	metru cub	81,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat teren cat 3	100 mp	2,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RCSK06D %	Umplutura in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu loess, nisip si ciment	mp	270,2100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CB02A%	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	metru patrat	21,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	DZ30G1	Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si piese aeroportuare marca B 350, preparat cu criblura si nisip in betoniera de 500 l cu amestec fortat ;	mc	41,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CMj2B01C 1	Turnarea betonului Turnare beton cu roaba, tomberon în fundații izol. v mai mare de 3 mc beton simplu	mc	41,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA02B05	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 5km	tona	200,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				

Profit	%	
--------	---	--

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la fundatie

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20021063	Apa	Depozit	0,4000	mc			0,4000	
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	10,8257	mc			10,8257	
3	20019295	Armatura in prefabricate de beton ol 38 peste 10 mm barem	Depozit	0,5134	to			0,5134	
4	20019289	Balast 7-31 mm	Depozit	18,3512	mc			18,3512	
5	20019219	Beton marfa clasa c 16/20 (bc 20/b250) cu 390 kg ciment	Depozit	10,7508	mc			21,5016	
6	20019216	Beton marfa clasa c 8/10 (bc10), (b150) cu balast cu granulatia pina la 31 mm	Depozit	27,3258	mc			54,6516	
7	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	Depozit	2,2940	mc			3,6704	
8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	Depozit	0,1600	kg			0,0002	
9	20011961	Cherestea rasinoase	Depozit	0,0960	mc			0,0768	
10	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	11 006,1900	kg			11,1163	
11	2100048	Ciment portland p 45 saci s 388	Depozit	0,8000	kg			0,0008	
12	7106613	Decofrol	Depozit	11,5200	kg			0,0115	
13	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	77,0100	buc			0,0008	
14	5900671	Electrod sudare ol nealiat s 1125/2 e42a 3,25	Depozit	0,4800	kg			0,0006	
15	3064291	Material marunt	Depozit	5,0000	%			0,0000	
16	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	Depozit	3,0000	%			0,0000	
17	7106013	Nisip 0-7 mm	Depozit	27,4160	mc			27,4160	
18	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	Depozit	518,5340	kg			0,5185	
19	2201684	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 63-90 mm.	Depozit	2,8120	mc			4,2180	
20	2201634	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 8-15 mm.	Depozit	95,3250	mc			142,9875	
21	6310029	Piesa de imbinare si fixare din tabla 3 mm ctg.ipc	Depozit	16,4800	kg			0,0165	
22	6311621	Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	Depozit	0,1600	kg			0,0002	
23	7106017	Pietris ciuruit spalat 7-30 mm	Depozit	6,9037	mc			11,0459	
24	20026338	Placaj filmat (tego) - cementplex grosime = 9 mm - cofraj cu fețe: film fenolic stora enso, miez: plop, format: 2500x1250mm, adeziv wbp	Depozit	4,8000	mp			0,0240	
25	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	5,1340	kg			0,0051	
26	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,3200	kg			0,0003	
TOTAL Lei:									

Greutate:

307,3529

Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la fundatie

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	374,0895		
2	10521	Constructor linii tramvai categoria a II-a	1,0201		
3	10531	Constructor linii tramvai categoria a III-a	1,0201		
4	10511	Constructor linii tramvai categoria I	6,1205		
5	20000165	Dulgher categoria I	57,1200		
6	11121	Fierar beton categoria a II-a	5,6474		
7	11131	Fierar beton categoria a III-a	5,1340		
8	11111	Fierar beton categoria I	10,7814		
9	21851	Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a V-a	7,2000		
10	20000002	Muncitor deservire	41,0860		
11	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	7,2000		
12	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	1,5402		
13	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	6,1205		
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	140,0968		
15	19621	Sapator categoria a II-a	108,8100		
Total ore manopera:			772,9866		
TOTAL Lei:					

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la fundatie

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7681	Aparat de polizat	0,8000		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	7,5012		
3	3704	Betoniera cu cadere libera actionata electric 251-500l	3,4255		
4	3004	Convertizor de sudura (inclusiv consumul energie electrica) 1-14kw	1,6000		
5	LCU 01	Macara	2,9512		
6	6702	Macara de fereastră 0.15tf	3,0000		
7	4201	Masina automata de taiat si indreptat beton - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	0,6674		
8	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	4,2612		
9	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	1,0268		
10	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0,3080		
11	LCU 01	Vibrator de adincime	6,3240		
TOTAL Lei:					



Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la fundatie

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30003	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distanta = 5km	75,0000		
TOTAL Lei:					



Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la fundatie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSB28A %	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	mc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSA01A %	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate,cu latimea < 1,00 m si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de fundatii, santuri,canale etc.,exec.in cant. < 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	mc	17,8600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	L2A04A1	Drenaj ptr apa infiltrata din bolovani	m	37,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACE08C1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: piatra sparta in jurul tub. de drenaj	mc	93,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CB38B01+	Cofraje re folosibile din placaj multistrat filmat tip TEGO - CEMENTPLEX, exclusiv sprijinirile, pentru turnarea betonului in pereți și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv	mp	96,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CZ0301B1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	513,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații radiere (grinzi), distantier din mase plastice	kg	513,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CA01G+	Preparare pe santier, manual beton clasa C 8/10 (Bc10), (B150) cu balast cu granulatia pina la 31 mm	mc	26,7900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CA04B+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate sub cota zero fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - beton preparat cu betoniera pe santier clasa	mc	26,7900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CA02G+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C 16/20 (Bc20), (B250)	mc	10,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	CA04B+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate sub cota zero fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - beton preparat cu betoniera pe santier clasa	mc	Transport:		
				10,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	RPCXP03A	Confectii metalice din profile tabla otel beton teava inglobate partial in zid sau beton.	kg	Transport:		
				16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	TRA02B05	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 5km	tona	Transport:		
				75,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Executant

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la suprastructura

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20019460	Aditiv de aderenta hasit ap 350	Depozit	164,7204	l			0,1647	
2	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	Depozit	5,4032	kg			0,0054	
3	20021063	Apa	Depozit	0,0742	mc			0,0742	
4	27104037 02963	Banda din otel zincata 30x3mm	Depozit	12,9164	kg			0,0129	
5	23201162 00573	Benzina auto tip co/r 75	Depozit	41,4960	l			0,0415	
6	20043336	Bitum pentru hidroizolatii	Depozit	27,6640	kg			0,0277	
7	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	Depozit	19,2000	buc			0,0081	
8	7306661	Bumbac de sters	Depozit	1,2000	kg			0,0012	
9	28752763 11231	Carlige din otel zincate pentru jgheaburi	Depozit	79,0800	buc			0,0791	
10	6103036	Chit romtix 1502 p ntr 5655-74	Depozit	13,8320	kg			0,0152	
11	7308889	Cifre din tabla de aluminiu	Depozit	96,0000	buc			0,0010	
12	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1 122,8800	kg			1,1341	
13	20056015	Cleme de prindere CH11	Depozit	3 421,1160	buc			0,0000	
14	23201662 00975	Combustibil lichid usor	Depozit	6,9160	kg			0,0069	
15	27441273 11238	Cositor (aliaj de lipit)	Depozit	2,6360	kg			0,0026	
16	5889724	Cuie scoabe tip b 4,0 x 40 s 2111	Depozit	0,4800	kg			0,0006	
17	2904169	Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	Depozit	0,2766	mc			0,1383	
18	20056005	Dusumea exterioara celulara pentru uz casnic dimensiuni (mm): 140x21x4000 greutate: 1.83 kg/ml 13.1 kg/mp culoare: Maro roscat, Gri, Maro inchis/Wenge finisaj: periat o fata cod produs: d 140x211	Depozit	107,7018	mp			0,0000	
19	26531021 00880	Filer de calcar tip 1 saci s 539	Depozit	5,5328	kg			0,0055	
20	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	Depozit	2,3514	mc			1,1757	
21	26141226 01767	Impisltura fire sticla bitumata ia 600 100cm 20m s7916	Depozit	154,9184	mp			0,3098	
22	27104063 11713	Jgheaburi din tabla de otel zincata la cald, protejate cu plastic tip lindab	Depozit	55,3560	m			0,0000	
23	2901002	Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8cm	Depozit	0,0480	mc			0,0384	
24	2901014	Lemn brut rotund din fag jumatati bare orizontale DN 12cm	Depozit	0,5533	mc			0,4426	
25	7327483	Lignolineum	Depozit	1,7700	kg			0,0022	
26	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	1,0000	%			0,0000	
27	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura,	Depozit	2,0000	%			0,0000	

		etc.) - cu valoare calculata						
28	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	3,0000	%			0,0000
29	20047286	Material marunt	Depozit	0,5800	%			0,0000
30	3064291	Material marunt	Depozit	1,5000	%			0,0000
31	3064291	Material marunt	Depozit	2,0000	%			0,0000
32	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	Depozit	3,9718	mc			3,9718
33	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	Depozit	2,6726	mc			3,6081
34	27106020 00030	Otel beton ob 37 d = 6 mm	Depozit	118,7840	kg			0,1188
35	27106020 00030	Otel beton ob 37 d = 6 mm	Depozit	12,1256	kg			0,0121
36	3645485	Panou cutat zn. ntr.98 1,75x 750x2000 OL 34-1n	Depozit	153,5338	mp			2,8649
37	14211022 00161	Pietris ciuruit, spalat 7....30 mm	Depozit	2,4499	mc			3,9199
38	2906961	Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	Depozit	1,9365	mc			0,9682
39	20019419	Sapa hasit rc 10 n estrich	Depozit	6 272,0462	kg			6,2720
40	20101029 60486	Scinduri rasoase s 942	Depozit	0,1670	mc			0,0835
41	20056018	Sina sustinere K40x22	Depozit	359,0060	ml			0,0000
42	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra diametrul 1,00 mm	Depozit	1,2992	kg			0,0013
43	2902678	Stalp de lemn 7m foioase impregnat cat b	Depozit	24,0000	buc			3,9960
44	28741158 36569	Surub cu cap bombat crestat I 8 x 40 f1 s 1451	Depozit	1 244,8800	buc			0,0000
45	20056019	Suruburi inox	Depozit	3 590,0600	buc			0,0000
46	27104036 42598	Tabla zincata de 0,5 mm	Depozit	44,8000	kg			0,0448
47	3642732	Tabla zincata s2028 0,6 x 750x1500 OL 34-1N cal.1	Depozit	96,8240	kg			0,0968
48	6201450	Ulei pentru masini textile te 16 s 744	Depozit	2,7664	kg			0,0030
TOTAL Lei:								
Greutate:								29,6492



Executant

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la suprastructura

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	34,5216		
2	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	16,9920		
3	10711	Dulgher constructii categoria I	148,3960		
4	20931	Electromecanic retele categoria a III-a	124,8000		
5	20000336	Instalator	120,3726		
6	20000119	Izolator hidrofug	9,6824		
7	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	8,2992		
8	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	8,2992		
9	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	45,6456		
10	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	16,5984		
11	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	1,3832		
12	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	5,5328		
13	20000002	Muncitor deservire	4,2236		
14	20000354	Muncitor deservire	21,1180		
15	93100600199 22	Muncitor deservire constructii montaj	31,8872		
16	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	62,2440		
17	72130500131 01	Tinichigiu	40,3800		
18	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	5,5328		
19	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	5,5328		
20	13151	Tinichigiu santier categoria a V-a	5,5328		
21	20000130	Zidar	19,0062		
Total ore manopera:			735,9803		
TOTAL Lei:					



Executant

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la suprastructura

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	8,2992		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	2,2272		
3	7680	Fierastrau mecanic (circular)	20,4714		
4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	2,7664		
5	28112300022 14	Schela metalica tubulara g=1t	0,9112		
6	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	4,1496		
TOTAL Lei:					

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la suprastructura

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889039	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	18,2700		
TOTAL Lei:					



Beneficiar

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari de constructii la Ciuperca de dans din Com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la suprastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TCA06A1	Stâlpi de lemn, impregnați 5 m instalare	buc	24,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCH22A2	Grinzi pentru planșee cu deschidere de peste 4m din lemn de rașinoase cu 2 fete plane	mc	3,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CE05A1	Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	138,3200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCE05F %	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste planșee, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A	metru patrulat	138,3200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RCSH02C %	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri grele	mp	138,3200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE19A01%	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite, incl. colturile, capacele, stut. de racord. la burlane, tirantii si carligele de sustinere, mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde, cu D=12,5 cm	metru	52,7200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CE21A%	Burlane din tabla zinc. de 0,5 mm gros. exec. pe sant, inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, incl. coturile si aruncatoarele, mont. pe lungimi > 20 m: rotunde, cu D=10,2 cm	metru	32,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CG42A01+	Sapa de egalizare HASIT in aderenta	mp	105,5900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CG57A01+	Dusumele exterioare BENCOMP din scanduri WPC, cu lungimea de 4m si LX l 100x20mm	mp	105,5900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CO01B%	Trotuar din dale de beton simplu clasa C10/8 (Bc 10/B 150) turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, avand dimensiunile: 100 x 100 x 10 cm	metru patrulat	37,1200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	TRA50[1]	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 1+50 km.	tona	Transport:		
				18,2700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiar



Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la zidul de sprijin

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7309732	Aditiv fortifiant pentru mortar/beton laticrete l8510	Depozit	850,5000	l			1,6585	
2	20021063	Apa	Depozit	12,6000	mc			12,6000	
3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	1,3680	mc			1,3680	
4	6433780	Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	Depozit	4 868,2200	kg			4,8682	
5	L7	Beton marfa clasa	Depozit	4,6125	mc			0,0000	
6	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	25 913,1600	kg			26,1723	
7	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1 267,4000	kg			1,2801	
8	7106613	Decofrol	Depozit	22,2000	kg			0,0222	
9	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	1 363,1016	buc			0,0136	
10	20101029 60448	Dulap rasinoase s 942	Depozit	0,1850	mc			0,0925	
11	27357259 01338	Electrod sudura	Depozit	1,8500	kg			0,0019	
12	7106238	Energie electrica	Depozit	2,9600	kwh			0,0030	
13	6200341	Huila de forja	Depozit	7,4000	kg			0,0074	
14	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	Depozit	1,0000	%			0,0000	
15	7106013	Nisip 0-7 mm	Depozit	3,3570	mc			3,3570	
16	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,2520	mc			0,3402	
17	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	42,5250	mc			57,4088	
18	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	Depozit	4 941,2432	kg			4,9412	
19	28111063 04898	Panouri metal de inchidere cu ochiuri fixe din u m 764	Depozit	370,0000	kg			0,3700	
20	2200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	Depozit	38,7450	mc			61,9920	
21	7106017	Pietris ciuruit spalat 7-30 mm	Depozit	3,0825	mc			4,9320	
22	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	Depozit	0,2331	mc			0,3730	
23	02211129 01234	Piloti pin cat a d=14-21cm l=6-10m s3416	Depozit	0,2775	mc			0,1388	
24	28741158 41033	Piulite uzuale patrate m 10	Depozit	55,5000	buc			0,0000	
25	20201329 21519	Placa pal ct calitatea c 3 normale 4100x1830x 8mm s6438	Depozit	18,5000	mp			0,0925	
26	28741258 81241	Saiba uzuala m 10	Depozit	0,9250	buc			0,0000	
27	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	48,6822	kg			0,0487	
28	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	Depozit	18,9000	kg			0,0189	
29	20101029 60486	Scinduri rasinoase s 942	Depozit	0,1850	mc			0,0925	

30	28731463 11530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	Depozit	4,6250	kg			0,0046
31	28752763 11528	Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300m m	Depozit	5,5500	kg			0,0056
32	27105038 03233	Sirma moale obisnuita d= 2,5 ol32 s 889	Depozit	9,2500	kg			0,0093
33	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate m 10 x 140 mm	Depozit	55,5000	buc			0,0000
34	7106231	Vopsea miniu plumb	Depozit	3,7000	kg			0,0037
TOTAL Lei:								
Greutate:								182,2162

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la zidul de sprijin

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	132,1650		
2	7124010010700	Dulgher constructii	157,2500		
3	11121	Fierar beton categoria a II-a	68,1551		
4	11131	Fierar beton categoria a III-a	73,0233		
5	11111	Fierar beton categoria I	141,1784		
6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	85,1000		
7	12551	Montator prefabricate beton categoria a V-a	25,2000		
8	20000002	Muncitor deservire	2,9250		
9	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	44,4000		
10	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	14,6047		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	3,1500		
12	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	119,7000		
Total ore manopera:			866,8514		
TOTAL Lei:					



Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la zidul de sprijin

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	LCU 01	Betoniera cu cadere libera actionata electric	1,4625		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	20,6010		
3	LCU 01	Macara	1,1250		
4	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	6,3000		
5	LCU 01	Vibrator de suprafata	1,8000		
TOTAL Lei:					

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la zidul de sprijin

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30003	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distanta = 5km	180,0000		
TOTAL Lei:					

Beneficiar

Executant



Raport generat cu programul WinDooDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Primaria Certeze

Proiectantul: SC C.C.I.A. SRL

Obiectivul: Ciuperca dans situat in Com Certeze sat Moiseni nr FN, jud Satu Mare

Obiectul: Lucrari la zidul de sprijin aferent obiectului Ciuperca de dans in com Certeze sat Moiseni

Devizul: Lucrari de constructii la zidul de sprijin

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsA01XD	Sapaturi manuale de pamant in spatii intinse la deblee, canale deschise, gropi, de imprumut, indepartarea stratului vegetal: teren f.tare	mc	38,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSB01G0 2%	Prepararea betonului: cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice (cu utilizarea aditivilor), beton clasa C-30/25 BC-30 (B400)ii	mc	63,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CP20C-2#	Turnare beton C 30/25 (b 400) intre capetele elementelor beton armat rezemate pe grinzi, ferme, arce, pereti la constructii industriale (grinzi, nervuri) H <	mc	63,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CZ0301H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D = 10-16 mm;	kg	4 868,2200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	4 868,2200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CB02B04%	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: elevatii, pereti drepti si diafragme incl. sprijinirile la inaltime pana la 20 m inclusiv si inaltimea elementelor > 3m.	metru patrat	185,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CL17A%	Confecii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare prntu balcon	kg	370,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CA03A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate egalizari sau pante - beton marfa clasa	mc	4,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CA02D+	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C 8/10 (Bc10), (B150)	mc	4,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA02B05	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 5km	tona	180,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

Transport:

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiar

Executant



Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;