



**ROMÂNIA**  
**JUDETUL SATU MARE**  
**PRIMARIA COMUNEI CERTEZE**

447100 Certeze, strada Principala, nr. 285  
Tel/Fax: 0261/858005, e-mail: office@primaria-certeze.ro  
Tel/Fax: 0261/858001

Nr. 6590 /24.07.2024

**Anunț achiziție directă în vederea atribuirii contractului lucrări  
imprejmuire stație epurare și sistem antigrindina, defrisare teren în  
comuna Certeze, județul Satu Mare**

Prin prezenta anunțăm operatorii economici interesați că Primaria comunei Certeze, intenționează să încheie un contract de **lucrări imprejmuire stație de epurare și sistem antigrindina, defrisare teren în comuna Certeze județul Satu Mare**.

CPV 45342000-6 ,77211300-5

Valoarea totală estimată a achiziției pentru contractul de **Lucrări imprejmuire stație de epurare și sistem antigrindina, defrisare teren în comuna Certeze** –valoarea 208.609,32 lei fără TVA.  
Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv prețul cel mai scăzut cu condiția respectării tuturor cerințelor din Caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de luni, 31.07.2024, ora 10:00.

Oferta va conține, în mod obligatoriu:

**1. Propunerea financiară**

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda "LEU" fără TVA. Oferta va fi definită numai în condițiile însușirii și respectării tuturor condițiilor din Caietul de sarcini.

**2. Modul de prezentare a ofertei**

Oferta (conținând propunerea financiară, în conformitate cu solicitările prevăzute în Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 31.07.2024, orele 10:00, la sediul Primăriei comunei Certeze , strada Principala nr.864,

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menționat în prezentul anunț vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerințelor din prezentul anunț și al Caietului de Sarcini Achiziția directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de lucrări **imprejmuire stație de epurare și sistem antigrindina, defrisare teren în comuna Certeze jud Satu Mare** cod CPV 45342000-6, 77211300-5 va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scăzut preț cu condiția respectării tuturor cerințelor.

Comunicarea privind rezultatul va fi transmisă ofertantului desemnat câștigător.  
Ofertantul desemnat câștigător va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor Publice (SICAP)

În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achiziție publică de lucrări.

Lista cu cantități de lucrări este disponibilă mai jos.

PRIMAR  
Ec CIOCAN PETRU



## Formularul F3

Obiectivul: 0001 538976288 PRIMARIA CERTEZE  
Obiectul: 0001 538976288

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta GARD11 IMPREJMUIRE STATIE EPURARE SI  
SISTEM ANTIGRINDINA, DEFRISARE  
TEREN

Categoria de lucrari: 0110

| NR. SIMBOL ART.                          | CANTITATE     | UM      | PU MAT | VAL MAT   | = |
|------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| D E N U M I R E                          |               |         | PU MAN | VAL MAN   | = |
|                                          | A R T I C O L |         | PU UTI | VAL UTI   | = |
|                                          |               |         | PU TRA | VAL TRA   | = |
| SPOR MAT MAN UTI                         | GR./UA        | GR.TOT. |        | T O T A L | = |
| 001 TSG03A1                              | 100 MP.       | 52.000  |        |           |   |
| DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU         |               |         |        |           |   |
| TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.       |               |         |        |           |   |
| DEPOZIT.MAT., FARA SCOAT.RADAC           |               |         |        |           |   |
| 002 TSA05C2                              | M.C.          | 99.600  |        |           |   |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU      |               |         |        |           |   |
| TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0 |               |         |        |           |   |
| -2M,T.TARE                               |               |         |        |           |   |
| 003 CB02B1                               | MP.           | 83.000  |        |           |   |
| COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI |               |         |        |           |   |
| REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT       |               |         |        |           |   |
| INCL.SPRIJINIRILE.3                      |               |         |        |           |   |
| 004 CA03B1                               | M.C.          | 116.200 |        |           |   |
| TURNARE BETON ARMAT GLISAT IN ELEMENTELE |               |         |        |           |   |
| DIN INTERIORUL CONSTRUCTIILOR GLISATE CU |               |         |        |           |   |
| H<35M                                    |               |         |        |           |   |
| 004 2100969                              | M.C.          | 117.130 |        |           |   |
| BETON DE CIMENT B 250 (C16/20) STAS 3622 |               |         |        |           |   |
| 005 TRB01A12                             | TONA          | 281.100 |        |           |   |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE     |               |         |        |           |   |
| PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- |               |         |        |           |   |
| 3 DISTANTA 20M                           |               |         |        |           |   |
| 006 CO06B-3#                             | [ 2] M        | 415.000 |        |           |   |
| IMPREJMUIRE CU PANOURI GARD BORDURAT ,   |               |         |        |           |   |
| FIXATA PE STALPI METALICI MONTARE LA 2,5 |               |         |        |           |   |
| M INTERAX,H=2,0 M                        |               |         |        |           |   |
| 006 2026003                              | BUC.          | 164.000 |        |           |   |
| STAL METALIC DIN TEAVA PATRATA 50X50 H=  |               |         |        |           |   |
| 3,0 M                                    |               |         |        |           |   |

=====

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 006 2700228 | MP. | 830.000 |
|-------------|-----|---------|

PANOU GARD BORDURAT

007 CK14A# MP. 12.000  
 Porti metalice cu rame din prof otel si  
 cu impletitura sarma zn pe rame otel  
 rotund gata conf,incl accesorii,montate  
 pe stalpi b.a

007 5004286 MP. 12.000  
 PORTI METALICE CONFECTIONATE DEIN TEAVA  
 RECTANGULARA CU PLASA DE GARD

008 TRA06A30 TONA 281.100  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=30 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE  | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: |           |          |        |           |       |

Valoare aferenta utilaje termice =  
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

S.C.C.S. INDUSTRIES SRL

